

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		0,164	km	0,164	
				RAZEM	0,164
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod obustronne pobocza	m2		
d.1		164 * 0,50 * 2	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
2		Wymiana uszkodzonego przepustu pod drogą			
3	KNNR 6 0605-02	Przepust rurowy pod drogą - ławy fundamentowe betonowe o wym. 10x0,6m z betonu C 8/10 gr. 12 cm	m3		
d.2		11 * 0,6 * 0,12 * 2	m3	1,584	
				RAZEM	1,584
4	KNNR 6 0605-06	Przepust rurowy podwójny pod drogą - rury PEHD o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych	m		
d.2		9 * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNNR 6 0605-03	Przepust rurowy podwójny pod drogą - zakończenia prefabrykowane betonowe skośne kołnierzowe dla rur o średnicy 60 cm wraz z izolacją p.wilgociową	szt		
d.2		2 * 2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie nasypów z piasku z dokopu zagęszczarkami nad przepustem	m3		
d.2		9 * 1,5 * 0,4 + 40 * 3,2 * 0,4	m3	56,600	
				RAZEM	56,600
3		Podbudowa.			
7	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni na odkład pod nawierzchnię poboczy oraz wywozem nadmiaru urobku	m2		
d.3		164 * 3,2	m2	524,800	
				RAZEM	524,800
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.3		164 * 3,2	m2	524,800	
				RAZEM	524,800
9	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
d.3		164 * 3,2	m2	524,800	
				RAZEM	524,800
10	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego sortowanego 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.3		164 * 3,1	m2	508,400	
				RAZEM	508,400
4		Roboty nawierzchniowe.			
11	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm	m2		
d.4		164 * 3,0	m2	492,000	
				RAZEM	492,000
5		Roboty wykończeniowe.			
12	KNNR 1 0504-03	Rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującego gruntu - kształtowanie poboczy ziemnych	m3		
d.5		164 * 0,5 * 2 * 0,25	m3	41,000	
				RAZEM	41,000